

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262522-6	Roboty murarskie
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
44212300-2	Konstrukcje i ich części
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262690-4	Remont starych budynków
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314310-7	Układanie kabli
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421110-8	Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421130-4	Instalowanie drzwi i okien
45431000-7	Kładzenie płytek
45431100-8	Kładzenie terakoty

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŁAZIENEK  
ADRES INWESTYCJI : Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa  
INWESTOR : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  
ADRES INWESTORA : Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

SPORZĄDZIŁ : Łukasz Duszczyk  
SPRAWDZIŁ : mgr inż. Michał Trybuł  
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2012

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kw. 2012

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Łazienka 0A</b>			
1	KNR-W 4-02 d.1 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka i bateria wodna 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 4-02 d.1 0235-02	Demontaż WC korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KALKULA- d.1 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednego podajnika na mydła, podajnika na ręczniki papierowe, lustro nad umywalką, podajnika papieru toaletowego 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
4	KNR-W 4-02 d.1 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - prysznic wraz z baterią wodną 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	KNR 4-03 d.1 1135-01	Demontaż opravek oświetleniowych na suficie 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNR 4-03 d.1 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR 4-03 d.1 1126-01	Demontaż wyłączników punktów oświetleniowych 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KALKULA- d.1 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednego kratki wentylacyjnej usytuowanej na suficie w pomieszczeniu 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych $2.45*2.28-0.9*2.05+1.15*2.28+2.45*2.28+1.15*2.28+0.37*2.28$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.41</b>
10	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych $1.15*2.45$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.82</b>
11	KNR 4-03 d.1 1116-01	Demontaż przewodów elektrycznych wtyczkowych z podłoża cementowo - wapiennego 15	m m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
12	KNR 4-03 d.1 0201-03	montaż nowych przewodów trójżyłowych o przekroju do 4 mm <sup>2</sup> 15	m m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
13	KNR-W 4-03 d.1 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
14	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i stropach w miejscach przebiegającej instalacji elektrycznej. 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
15	KNR-W 5-08 d.1 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	KNR-W 4-03 d.1 1201-01	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtyczkowej po tynkowaniu 3.0	przew. przew.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
17	KNR 4-02 d.1 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego wodno-kanalizacyjnego - na ścianach budynku 15	m m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
18	KNR 2-15 d.1 0201-04	Montaż rurociągów żeliwnych wodno - kanalizacyjnych wewnątrz budynków 15	m m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
21	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 10	m <sup>3</sup>	5.00	
		5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
22	KNR 2-02 d.1 1015-03	Montaż ościeżnic drewnianych	m		
		5	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
23	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.9*2	m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
24	KNR AT-24 d.1 0101-01	Oczyszczenie i przygotowanie sufitów do położenia na ich powierzchni masy gipsowej	m <sup>2</sup>		
		1.15*2.45	m <sup>2</sup>	2.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.82</b>
25	NNRNKB d.1 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - gipsowanie sufitów	m <sup>2</sup>		
		2.45*1.15	m <sup>2</sup>	2.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.82</b>
26	KNR AT-24 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod nałożenie masy gipsowej na suficie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		1.15*2.45	m <sup>2</sup>	2.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.82</b>
27	KNR AT-24 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2.45*2.28+0.9*2.05+1.15*2.28+2.45*2.28+1.15*2.28+0.37*2.28	m <sup>2</sup>	15.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.41</b>
28	KNR AT-24 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		2.45*2.28+0.9*2.05+1.15*2.28+2.45*2.28+1.15*2.28+0.37*2.28	m <sup>2</sup>	15.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.41</b>
29	KNR-W 2-02 d.1 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające posadzki - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
		2.45*1.15	m <sup>2</sup>	2.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.82</b>
30	KNR-W 7-12 d.1 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		1.15*2.45	m <sup>2</sup>	2.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.82</b>
31	KNR-W 7-12 d.1 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop druga warstwa	m <sup>2</sup>		
		1.15*2.45	m <sup>2</sup>	2.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.82</b>
32	KNR 2-02 d.1 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),	m <sup>2</sup>		
		1.15*2.45	m <sup>2</sup>	2.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.82</b>
33	KNR 0-12 d.1 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 50 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		2.45*2.28+1.15*2.28+2.45*2.28+1.15*2.28	m <sup>2</sup>	16.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.42</b>
34	KNR-W 5-08 d.1 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	KNR-W 5-08 d.1 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36	KNR 2-02 d.1 1215-02	Montaż wentylatora łazienkowego osadzanego w suficie o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
37	KNR 2-15 d.1 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem i baterią wodną	szt.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
39	KNR 2-15 d.1 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
40	KNR 2-15 d.1 0115-06	Baterie wodna przy prysznicu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
41	KALKULA- d.1 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na papierowe toaletowy firmy Merida (lub równoważny produkt)	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
42	KALKULA- d.1 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na ręczniki papierowe firmy Merida (lub równoważny produkt)	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
43	KALKULA- d.1 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na mydło w płynie firmy Merida (lub równoważny produkt)	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
44	KALKULA- d.1 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie o wymiarach 90 x 90cm	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
45	KALKULA- d.1 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w pomieszczeniu jednej szczorki do mycia WC	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46	KALKULA- d.1 CJA WŁAS- NA	ustawienie nowego kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47	KALKULA- d.1 CJA WŁAS- NA	montaż na drzwiach metalowych oznaczeń toalet	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>Łazienak 0B</b>			
48	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka i bateria wodna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
49	KNR 4-02 d.2 0235-02	Demontaż WC	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
50	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednego podajnika na mydła, podajnika na ręczniki papierowe, lustra nad umywalką, podajnika papieru toaletowego	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
51	KNR 4-03 d.2 1135-01	Demontaż opravek oświetleniowych na suficie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
52	KNR 4-03 d.2 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
53	KNR 4-03 d.2 1126-01	Demontaż wyłączników punktów oświetleniowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednego kratki wentylacyjnej usytuowanej na suficie w pomieszczeniu 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
55	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	Demontaż dwóch krtek rewizyjnych umiejscowionych w zabudownie z płyt gipsowo - kartonowych 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
56	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych 1.26*2.28+1.62*2.28+1.62*2.28+1.26*1.20-0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.93</b>
57	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.26*1.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.04</b>
58	KNR 4-03 d.2 1116-01	Demontaż przewodów elektrycznych wtynkowych z podłoża cementowo - wapiennego 15	m m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
59	KNR 4-03 d.2 0201-03	Montaż nowych przewodów trójżyłowych o przekroju do 4 mm <sup>2</sup> 15	m m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
60	KNR-W 4-03 d.2 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
61	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i stropach w miejscach przebiegającej instalacji elektrycznej. 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
62	KNR-W 5-08 d.2 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> końcowych 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
63	KNR-W 5-08 d.2 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
64	KNR-W 5-08 d.2 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
65	KNR-W 4-03 d.2 1201-01	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu 3.0	przew. przew.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
66	KNR 4-02 d.2 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego wodno-kanalizacyjnego - na ścianach budynku 15	m m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
67	KNR 2-15 d.2 0201-04	Montaż rurociągów żeliwnych wodno - kanalizacyjnych , wewnątrz budynków 15	m m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
68	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
69	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
70	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
71	KNR 2-02 d.2 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych 2	m m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
73	KNR AT-24 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod nałożenie masy gipsowej na suficie - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.26*1.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.04</b>
74	NNRNKB d.2 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - gipsowanie sufitów 1.26*1.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.04</b>
75	KNR AT-24 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod nałożenie masy gipsowej na skosach zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.87*1.26+0.35*1.26+0.35*1.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.24</b>
76	NNRNKB d.2 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - gipsowanie sufitów - skosy łazienki 1.87*1.26+0.35*1.26+0.35*1.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.24</b>
77	KNR AT-24 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.26*2.28+1.62*2.28+1.26*1.50+1.62*2.28-0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.31</b>
78	KNR AT-24 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe 1.26*2.28+1.62*2.28+1.26*1.50+1.62*2.28-0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.31</b>
79	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 50 cm - na klej 2.45*2.28+1.15*2.28+2.45*2.28+1.15*2.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.42</b>
80	KNR-W 2-02 d.2 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające posadzki - środek gruntujący 1.26*1.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.04</b>
81	KNR 2-02 d.2 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), 1.26*1.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.04</b>
82	KNR-W 7-12 d.2 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop pierwsza warstwa 1.26*1.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.04</b>
83	KNR-W 7-12 d.2 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop druga warstwa 1.26*1.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.04</b>
84	KNR-W 7-12 d.2 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną - skos z płyt gipsowo - kartonowych pierwsza warstwa 1.26*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.64</b>
85	KNR-W 7-12 d.2 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną - skos z płyt gipsowo - kartonowych druga warstwa 1.26*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.64</b>
86	KNR 2-02 d.2 1215-02	Montaż wentylatora łazienkowego osadzanego w suficie o powierzchni elementu do 0.2 m2 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
87	KNR 2-15 d.2 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem i baterią wodną 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
88	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
89	KNR 2-15 d.2 0115-06	Baterie wodna przy prysznicu stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na papier toaletowy firmy Merida (lub równoważny produkt)	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
91	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na ręczniki papierowe firmy Merida (lub równoważny produkt)	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
92	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na mydło w płynie firmy Merida (lub równoważny produkt)	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
93	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie o wymiarach 90 x 90cm	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
94	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w pomieszczeniu jednej szczorki do mycia WC	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
95	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	ustawienie nowego kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
96	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	montaż dwóch par drzwiczek rewizyjnych	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
97	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	montaż na drzwiach metalowych oznaczeń toalet	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>3</b>		<b>Łazienka I piętro skrzydło zachodnie</b>			
98	KNR-W 4-02 d.3 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka i bateria wodna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
99	KNR 4-02 d.3 0235-02	Demontaż WC	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
100	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	demontaż lustra nad umywalką	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
101	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednego podajnika na mydła, podajnika na ręczniki papierowe, podajnika papieru toaletowego	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
102	KNR 4-03 d.3 1135-01	Demontaż opravek oświetleniowych na suficie	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
103	KNR 4-03 d.3 1126-01	Demontaż wyłączników punktów oświetleniowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
104	KNR 4-01 d.3 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - okno	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
105	KNR 0-19 d.3 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> 0.7*0.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.25</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednej kratki rewizyjnej w pomieszczeniu	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
107	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednego kratki wentylacyjnej usytuowanej na ścianie pomieszczenia	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
108	KNR-W 4-02 d.3 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
109	KNR-W 5-08 d.3 0307-01 analogia	Demontaż czujki przeciwpożarowej temperaturowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
110	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		1.55*2.20+0.83*2.20+0.70*2.20+0.70*2.20+1.00*2.20+1.00*2.20+1.55*2.20- 0.9*2.05	m <sup>2</sup>	14.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.28</b>
111	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		1.60*2.05	m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
112	KNR 4-03 d.3 1116-01	Demontaż przewodów elektrycznych wtykowych z podłoża cementowo - wa- piennego	m		
		20	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
113	KNR 4-03 d.3 0201-03	Montaż nowych przewodów trójżyłowych o przekroju do 4 mm <sup>2</sup>	m		
		20	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
114	KNR 4-02 d.3 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego wodno-kanalizacyjnego - na ścianach budynku	m		
		20	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
115	KNR 2-15 d.3 0201-04	Montaż rurociągów żeliwnych wodno - kanalizacyjnych - wewnątrz budynków	m		
		20	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
116	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
117	KNR 4-01 d.3 0209-02	Przebicie otworów - poszerzenie otworów drzwiowych na drzwi o szerokości 80cm w świetle ościeżnicy	m <sup>2</sup>		
		0.10*2.05	m <sup>2</sup>	0.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.21</b>
118	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
119	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 10	m <sup>3</sup>	5.00	
		5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
120	KNR 2-02 d.3 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych	m		
		2	m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
121	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po- nad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne w łazience	m <sup>2</sup>		
		1.6	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
122	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po- nad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do łazienki z zawiasami samozamykającymi	m <sup>2</sup>		
		1.6	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123	KNR AT-24 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.60*2.05+0.83*2.20+0.70*2.20+0.70*2.20+1.00*2.20+1.00*2.20+2.55*2.20- 0.9*2.05+2.55*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.94</b>
124	KNR AT-24 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe 1.60*2.05+0.83*2.20+0.70*2.20+0.70*2.20+1.00*2.20+1.00*2.20+2.55*2.20- 0.9*2.05+2.55*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.94</b>
125	KNR AT-24 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod nałożenie masy gipsowej na suficie - oczyszcze- nie i zmycie podłoża 1.60*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
126	NNRNKB d.3 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> - gipsowanie sufitów 1.60*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
127	KNR-W 7-12 d.3 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop pierwsza warstwa 1.60*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
128	KNR-W 7-12 d.3 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop druga warstwa 1.60*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
129	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 50 cm - na klej 1.60*2.60+0.83*2.60+0.70*2.60+0.70*2.60+1.00*2.60+1.00*2.60+1.60*2.60- 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.47</b>
130	KNR 2-02 d.3 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakoto- wych), 1.60*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
131	KNNR 4 d.3 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
132	KNR 2-15 d.3 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko- lanem i baterią wodną 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
133	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
134	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	montaż jednej nowej kratki rewizyjnej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
135	KNR 2-02 d.3 1215-02	Montaż wentylatora łazienkowego o powierzchni elementu do 0.2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
136	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na ręczniki papierowe firmy Merida (lub równoważny pro- dukt) 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
137	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na mydło w płynie firmy Merida (lub równoważny produkt) 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
138	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na papier toaletowy firmy Merida (lub równoważny produkt) 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
139	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie o wymiarach 105 x 120 cm 1	szt. szt.	1.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
140	KNR-W 5-08 d.3 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
141	KNR-W 5-08 d.3 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
142	KNR-W 5-08 d.3 0307-01	Montaż na gotowym podłożu czujki przeciwpożarowej temperaturowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
143	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	ustawienie nowego kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
144	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w pomieszczeniu jednej szczorki do mycia WC	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
145	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	montaż na drzwiach metalowych oznaczeń toalet	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>		<b>Łazienka I piętro skrzydło wschodnie</b>			
146	KNR-W 4-02 d.4 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka i bateria wodna	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
147	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	demontaż blatu przy umywalkach i wymiarach 173 x 60cm	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
148	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	demontaż lustra nad umywalką	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
149	KNR 4-02 d.4 0235-02	Demontaż WC	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
150	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	demontaż podajnika mydła	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
151	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	demontaż zniszczonego eksploatacyjnie podajnika na ręczniki papierowe	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
152	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	demontaż podajnika na ręczniki papierowe firmy "HYGENIUS", a następnie jego ponowny montaż po zakończeniu prac remontowych	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
153	KNR 4-03 d.4 1135-01	Demontaż oprawek oświetleniowych na suficie - większe	szt.		
		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
154	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	demontaż podajników papieru toaletowego	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
155	KNR 4-03 d.4 1135-01	Demontaż oprawek oświetleniowych na suficie - mniejsze	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
156	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	demontaż czujki zlokalizowanej na suficie w pomieszczeniu	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
157	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Demontaż dwóch kratki wentylacyjnych usytuowanych w suficie	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
158	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednej kratki wentylacyjnej usytuowanej w ścianie	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
159	KNR-W 4-02 d.4 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
160	KNR 4-03 d.4 1126-01	Demontaż wyłączników punktów oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
161	KNR 4-03 d.4 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
162	KNR-W 5-08 d.4 0307-01 analogia	Demontaż czujki przeciwpożarowej temperaturowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
163	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2m - drzwi wewnętrzne o wymiarach 80 x 200cm w świetle ościeżnicy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
164	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2m - drzwi wewnętrzne o wymiarach 70 x 200cm w świetle ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
165	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2m - drzwi wewnętrzne o wymiarach 70 x 200cm w świetle ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
166	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2m - drzwi do łazienki z korytarza o wymiarach 70 x 200cm w świetle ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
167	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednej kratki rewizyjnej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
168	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		1.96*2.50+0.23*2.50+1.73*2.50+1.96*2.50+1.96*2.50+1.96*2.50+2.80*2.50+0.9*2.50+1.20*2.50+1.20*2.50+0.9*2.50+1.95*2.50+0.9*2.50+2.20*2.50+1.10*2.50+2.20*2.50+1.75*2.50+0.5*2.50+0.45*2.50	m <sup>2</sup>	66.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.93</b>
169	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		1.96*1.73+2.80+1.96+0.45*0.9+1.61*1.60+2.18*1.08	m <sup>2</sup>	13.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.49</b>
170	KNR 4-03 d.4 1116-01	Demontaż przewodów elektrycznych wtykowych z podłoża cementowo - wapiennego	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
171	KNR 4-03 d.4 0201-03	Montaż nowych przewodów trójżyłowych o przekroju do 4 mm <sup>2</sup>	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
172	KNR-W 4-03 d.4 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
173	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i stropach w miejscach przebiegającej instalacji elektrycznej. 5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
174	KNR 4-02 d.4 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego wodno-kanalizacyjnego - na ścianach budynku 20	m m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
175	KNR 2-15 d.4 0201-04	Montaż rurociągów żeliwnych wodno - kanalizacyjnych wewnątrz budynków 20	m m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
176	KNR 4-01 d.4 0348-07	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm - ścianka oddzielająca pomieszczenie ambulatorium 6.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.65</b>
177	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Demontaż szafy wnękowej 3.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.25</b>
178	KNR 4-01 d.4 0209-02	Przebiecie otworów - poszerzenie 3 otworów drzwiowych na drzwi o szerokości 90cm w świetle ościeżnicy 0.2*2.05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.23</b>
179	KNR AT-24 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.96*2.50+0.23*2.50+1.73*2.50+1.96*2.50+1.96*2.50+2.80*2.50+0.9*2.50+1.20*2.50+1.20*.250+0.9*2.50+1.95*2.50+0.9*2.50+2.20*2.50+1.10*2.50+2.20*2.50+1.75*2.50+0.5*2.50+0.45*2.50+1.96*1.73+2.80+1.96+0.45*0.9+1.61*1.60+2.18*1.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.41</b>
180	KNR AT-24 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe 1.96*2.50+0.23*2.50+1.73*2.50+1.96*2.50+1.96*2.50+1.96*2.50+2.80*2.50+0.9*2.50+1.20*2.50+1.20*.250+0.9*2.50+1.95*2.50+0.9*2.50+2.20*2.50+1.10*2.50+2.20*2.50+1.75*2.50+0.5*2.50+0.45*2.50+1.96*1.73+2.80+1.96+0.45*0.9+1.61*1.60+2.18*1.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.41</b>
181	KNR AT-24 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod nałożenie masy gipsowej na suficie i ścianach na wysokości powyżej 2,40m od poziomu posadzki - oczyszczenie i zmycie podłoża 0.23*0.65+1.96*0.65+1.76*0.65+1.96*0.65+1.73*0.65+1.96*0.65+2.80*0.65+0.9*0.65+1.20*0.65+1.20*0.65+0.5*0.65+1.65*0.65+0.5*0.65+2.18*0.65+2.18*0.65+2.18*0.65+2.18*0.65+1.08*0.65+2.18*0.65+1.08*0.65+1.96*1.73+2.80+1.96+0.45*0.9+1.61*1.60+2.18*1.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.32</b>
182	NNRNKB d.4 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> - gipsowanie sufitów i ścian na wysokości powyżej 2,40m od poziomu posadzki 0.23*0.65+1.96*0.65+1.76*0.65+1.96*0.65+1.73*0.65+1.96*0.65+2.80*0.65+0.9*0.65+1.20*0.65+1.20*0.65+0.5*0.65+1.65*0.65+0.5*0.65+2.18*0.65+2.18*0.65+2.18*0.65+2.18*0.65+1.08*0.65+2.18*0.65+1.08*0.65+1.96*1.73+2.80+1.96+0.45*0.9+1.61*1.60+2.18*1.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.32</b>
183	KNR-W 7-12 d.4 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop i ściany na poziomie powyżej 2,40m od poziomu posadzki - pierwsza warstwa 0.23*0.65+1.96*0.65+1.76*0.65+1.96*0.65+1.73*0.65+1.96*0.65+2.80*0.65+0.9*0.65+1.20*0.65+1.20*0.65+0.5*0.65+1.65*0.65+0.5*0.65+2.18*0.65+2.18*0.65+2.18*0.65+2.18*0.65+1.08*0.65+2.18*0.65+1.08*0.65+1.96*1.73+2.80+1.96+0.45*0.9+1.61*1.60+2.18*1.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.32</b>
184	KNR-W 7-12 d.4 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop i ściany na poziomie 2,40m od posadzki - druga warstwa 0.23*0.65+1.96*0.65+1.76*0.65+1.96*0.65+1.73*0.65+1.96*0.65+2.80*0.65+0.9*0.65+1.20*0.65+1.20*0.65+0.5*0.65+1.65*0.65+0.5*0.65+2.18*0.65+2.18*0.65+2.18*0.65+2.18*0.65+1.08*0.65+2.18*0.65+1.08*0.65+1.96*1.73+2.80+1.96+0.45*0.9+1.61*1.60+2.18*1.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.32</b>
185	KNR 2-02 d.4 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych 10	m m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
186	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi do łazienki o wymiarach 0,9 x 2,0m w świetle ościeżnicy - 2sztuki 4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.20	 4.20
				<b>RAZEM</b>	<b>4.20</b>
187	KNR 2-02 d.4 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych 5	m m	 5.00	 5.00
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
188	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do łazienki o wymiarach 0,9 x 2,0m w świetle ościeżnicy z zawiasami samozamykającymi 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.10	 2.10
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
189	KNR 2-02 d.4 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych 10	m m	 10.00	 10.00
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
190	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne łazienki o wymiarach 0,8 x 2,0m w świetle ościeżnicy - 2 sztuki 0.8*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.20	 3.20
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
191	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.00	 5.00
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
192	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.00	 5.00
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
193	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 50 cm - na klej  0.23*2.40+1.96*2.40+1.73*2.40+1.96*2.40+1.73*2.40+1.96*2.40+2.8*2.4+0.9*2.4+1.2*2.4+1.2*2.4+0.5*2.4+1.65*2.4+0.5*2.4+2.18*2.4+2.18*2.4+2.18*2.4+2.18*2.4+1.08*2.4+2.18*2.4+1.08*2.4-1.0*2.05*3-2*0.8*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.11	 71.11
				<b>RAZEM</b>	<b>71.11</b>
194	KNR 2-02 d.4 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), 1.96*1.73+2.80+1.96+0.45*0.9+1.61*1.60+2.18*1.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.49	 13.49
				<b>RAZEM</b>	<b>13.49</b>
195	KNR-W 5-08 d.4 0514-07	Montaż na gotowym podłożu pięciu opraw świetlówkowych (większych) 5	szt szt	 5.00	 5.00
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
196	KNR-W 5-08 d.4 0514-07	Montaż na gotowym podłożu czterech opraw świetlówkowych (mniejszych) 4	szt szt	 4.00	 4.00
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
197	KNR-W 5-08 d.4 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
198	KNR-W 5-08 d.4 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
199	KNR 4-03 d.4 1135-01	montaż nowej czujki na suficie w pomieszczeniu 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
200	KNR 2-15 d.4 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem i baterią wodną 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
201	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	 3.00	 3.00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
202	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie o wymiarach 90 x 90cm 1	szt szt	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
203	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie o wymiarach 175 x 150cm	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
204	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie naprzeciwko uwymalek na szerokość płytki ceramicznej stanowiącej wykończenie ścian	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
205	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na ręczniki papierowe firmy Merida (lub równoważny produkt) - łazienka ogólnodostępna	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
206	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na ręczniki papierowe firmy Merida (lub równoważny produkt) - nowo powstała łazienka dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
207	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na mydło w płynie firmy Merida (lub równoważny produkt) - nowo powstała łazienka dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
208	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na papier toaletowy firmy Merida (lub równoważny produkt) - nowo powstała łazienka dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
209	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w pomieszczeniu jednej szczorki do mycia WC - nowo powstała łazienka dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
210	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	ustawienie nowego kosza na śmieci - nowopowstała łazienka dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
211	KNR 5-08 d.4 0702-20	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem do 18 kg na ścianie (do 4 mocowań) - montaż poręczy w nowo powstałej łazience dla niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
212	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na mydło w płynie firmy Merida (lub równoważny produkt) - łazienka ogólnodostępna	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
213	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na papier toaletowy firmy Merida (lub równoważny produkt) - łazienka ogólnodostępna	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
214	KNR 2-02 d.4 1215-02	Montaż wentylatora łazienkowego o powierzchni elementu do 0.2 m2 - dwa wentylatory mocowane w suficie, jeden w ścianie	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
215	KNNR 4 d.4 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów - jeden łazienak ogólnodostępna, drugi łazienka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
216	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	montaż jednej nowej kratki rewizyjnej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
217	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	ustawienie nowego kosza na śmieci - łazienka ogólnodostępna	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
218	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w pomieszczeniu dwóch szczotek do mycia WC - łazienka ogólnodostępna 2	szt szt	 2.00	 2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
219	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w łazience ogólnodostępnej białej szafy 1	szt szt	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
220	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Montaż w łazience dla niepełnosprawnych dwóch lub trzech wieszaków i wstawienie stabilnego krzesła 1	szt szt	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
221	KNR-W 5-08 d.4 0307-01	Montaż na gotowym podłożu czujki przeciwpożarowej temperaturowej 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
222	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	montaż na drzwiach metalowych oznaczeń toalet 1	szt szt	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>5</b>		<b>Łazienka II piętro skrzydło zachodnie</b>			
223	KNR-W 4-02 d.5 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka i bateria wodna 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
224	KNR 4-02 d.5 0235-02	Demontaż WC 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
225	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	demontaż lustra nad umywalką 1	szt szt	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
226	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednego podajnika na mydła, podajnika na ręczniki papierowe, podajnika papieru toaletowego 3	szt szt	 3.00	 3.00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
227	KNR 4-03 d.5 1135-01	Demontaż opravek oświetleniowych na suficie 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
228	KNR 4-03 d.5 1126-01	Demontaż wyłączników punktów oświetleniowych 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
229	KNR 4-01 d.5 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
230	KNR 0-19 d.5 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 0.7*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.25	 0.25
				<b>RAZEM</b>	<b>0.25</b>
231	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednej kratki rewizyjnej w pomieszczeniu 1	szt szt	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
232	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednego kratki wentylacyjnej 1	szt szt	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
233	KNR-W 4-02 d.5 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
234	KNR-W 5-08 d.5 0307-01 analogia	Demontaż czujki przeciwpożarowej temperaturowej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
235	KNR 4-04 d.5 0504-03	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych 1.60*2.20+0.88*2.20+0.75*2.20+0.15*2.20+0.88*2.20+0.15*2.20+0.75*2.20+1*2.20+0.75*2.20+0.15*2.20+1*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.73</b>
236	KNR 4-04 d.5 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.80*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.88</b>
237	KNR 4-03 d.5 1116-01	Demontaż przewodów elektrycznych wtykowych z podłoża cementowo - wapiennego 20	m m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
238	KNR 4-03 d.5 0201-03	Montaż nowych przewodów trójżyłowych o przekroju do 4 mm <sup>2</sup> 20	m m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
239	KNR 4-02 d.5 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego wodno-kanalizacyjnego - na ścianach budynku 20	m m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
240	KNR 2-15 d.5 0201-04	Montaż rurociągów żeliwnych wodno - kanalizacyjnych - wewnątrz budynków 20	m m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
241	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
242	KNR 4-01 d.5 0209-02	Przebicie otworów - poszerzenie otworów drzwiowych na drzwi o szerokości 80cm w świetle ościeżnicy 0.10*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.21</b>
243	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
244	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
245	KNR 2-02 d.5 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych - dwie ościeżnice 6	m m	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
246	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne w łazience 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
247	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do łazienki z zawiasami samozamykającymi 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
248	KNR AT-24 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.60*2.05+0.88*2.20+0.75*2.20+0.75*2.20+1.00*2.20+1.00*2.20+2.55*2.20-0.9*2.05+2.55*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.27</b>
249	KNR AT-24 d.5 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe 1.60*2.05+0.88*2.20+0.75*2.20+0.75*2.20+1.00*2.20+1.00*2.20+2.55*2.20-0.9*2.05+2.55*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.27</b>
250	KNR AT-24 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod nałożenie masy gipsowej na suficie - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.60*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
251	NNRNKB d.5 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - gipsowanie sufitów 1.60*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
252	KNR-W 7-12 d.5 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop pierwsza warstwa 1.60*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
253	KNR-W 7-12 d.5 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop druga warstwa 1.60*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
254	KNR 0-12 d.5 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 50 cm - na klej 1.60*2.60+0.88*2.60+0.75*2.60+0.75*2.60+1.00*2.60+1.00*2.60+1.60*2.60-0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.86</b>
255	KNR 2-02 d.5 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), 2.55*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.59</b>
256	KNNR 4 d.5 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
257	KNR 2-15 d.5 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem i baterią wodną 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
258	KNR 2-15 d.5 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
259	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	montaż jednej nowej kratki rewizyjnej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
260	KNR 2-02 d.5 1215-02	Montaż wentylatora łazienkowego o powierzchni elementu do 0.2 m2 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
261	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na ręczniki papierowe firmy Merida (lub równoważny produkt) 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
262	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na mydło w płynie firmy Merida (lub równoważny produkt) 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
263	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na papier toaletowy firmy Merida (lub równoważny produkt) 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
264	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie o wymiarach 105 x 120 cm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
265	KNR-W 5-08 d.5 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych 2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
266	KNR-W 5-08 d.5 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
267	KNR-W 5-08 d.5 0307-01	Montaż na gotowym podłożu czujki przeciwpożarowej temperaturowej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
268	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	ustawienie nowego kosza na śmieci	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
269	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w pomieszczeniu jednej szczorki do mycia WC	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
270	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	montaż na drzwiach metalowych oznaczeń toalet	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>6</b>		<b>Łazienka II piętro skrzydło wschodnie</b>			
271	KNR-W 4-02 d.6 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka i bateria wodna	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
272	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	demontaż blatu przy umywalkach i wymiarach 177 x 60cm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
273	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	demontaż lustra nad umywalką	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
274	KNR 4-02 d.6 0235-02	Demontaż WC	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
275	KNR 4-02 d.6 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
276	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	demontaż podajnika mydła	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
277	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	demontaż zniszczonego eksploatacyjnie podajnika na ręczniki papierowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
278	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	demontaż podajnika na ręczniki papierowe firmy "HYGENIUS", a następnie jego ponowny montaż po zakończeniu prac remontowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
279	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	demontaż podajników papieru toaletowego	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
280	KNR 4-03 d.6 1135-01	Demontaż opravek oświetleniowych na suficie - większe	szt.		
		6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
281	KNR 4-03 d.6 1135-01	Demontaż opravek oświetleniowych na suficie - mniejsze	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
282	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	demontaż czujki zlokalizowanej na suficie w pomieszczeniu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
283	KNR 4-03 d.6 1126-01	Demontaż wyłączników punktów oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
284	KNR 4-03 d.6 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
285	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednej kratki wentylacyjnej usytuowanej w ścianie 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
286	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Demontaż trzech krutek wentylacyjnych usytuowanych w suficie 3	szt. szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
287	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednej kratki rewizyjnej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
288	KNR-W 4-02 d.6 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
289	KNR-W 5-08 d.6 0307-01 analogia	Demontaż czujki przeciwpożarowej temperaturowej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
290	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2m - drzwi wewnętrzne o wymiarach 80 x 200cm w świetle ościeżnicy 3	szt. szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
291	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2m - drzwi wewnętrzne o wymiarach 70 x 200cm w świetle ościeżnicy 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
292	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2m - drzwi do łazienki z korytarza o wymiarach 70 x 200cm w świetle ościeżnicy 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
293	KNR 4-01 d.6 0209-02	Przebicie otworów - poszerzenie 3 otworów drzwiowych na drzwi o szerokości 90cm w świetle ościeżnicy 0.2*2.05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.23</b>
294	KNR 4-01 d.6 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.31*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.41</b>
295	KNR 4-04 d.6 0504-03	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych 2.05*2.50+0.23*2.50+1.77*2.50+2.05*2.50+2.0*2.50+2.05*2.50+1.36*2.50+1.20*2.50+0.9*2.50+1.20*2.50+0.3*2.50+1.80*2.50+0.9*2.50+1.80*2.50+0.2*2.50+0.42*2.50+1.90*2.50+2.10*2.50+1.20*2.50+0.52*2.50+0.2*2.50+1.60*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.38</b>
296	KNR 4-04 d.6 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.38</b>
297	KNR 4-03 d.6 1116-01	Demontaż przewodów elektrycznych wtyczkowych z podłoża cementowo-wapiennego 30	m m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
298	KNR 4-03 d.6 0201-03	Montaż nowych przewodów trójżyłowych o przekroju do 4 mm <sup>2</sup> 30	m m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
299	KNR-W 4-03 d.6 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
300	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i stropach w miejscach przebiegającej instalacji elektrycznej. 5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
301	KNR 4-02 d.6 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego wodno-kanalizacyjnego - na ścianach budynku	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
302	KNR 2-15 d.6 0201-04	Montaż rurociągów żeliwnych wodno - kanalizacyjnych , wewnątrz budynków	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
303	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Demontaż szafy wewnętrznej	m <sup>2</sup>		
		3.25	m <sup>2</sup>	3.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.25</b>
304	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
305	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
306	KNR AT-24 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.05*2.40+0.23*2.40+1.77*2.40+2.05*2.40+2.0*2.40+2.05*2.40+1.36*2.40+ 1.20*2.40+0.9*2.40+1.20*2.40+0.3*2.40+1.80*2.40+0.9*2.40+1.80*2.40+0.2* 2.40+0.42*2.40+1.90*2.40+2.10*2.40+1.20*2.40+0.52*2.40+0.2*2.40+1.60* 2.40+1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74	m <sup>2</sup>	81.98	
			m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>81.98</b>
307	KNR AT-24 d.6 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe 2.05*2.40+0.23*2.40+1.77*2.40+2.05*2.40+2.0*2.40+2.05*2.40+1.36*2.40+ 1.20*2.40+0.9*2.40+1.20*2.40+0.3*2.40+1.80*2.40+0.9*2.40+1.80*2.40+0.2* 2.40+0.42*2.40+1.90*2.40+2.10*2.40+1.20*2.40+0.52*2.40+0.2*2.40+1.60* 2.40+1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74	m <sup>2</sup>	81.98	
			m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>81.98</b>
308	KNR AT-24 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża pod nałożenie masy gipsowej na suficie i ścianach na wysokości powyżej 2,40m od poziomowi posadzki - oczyszczenie i zmycie pod- łoża 1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74+2.05*0.60+0.23*0.60+ 1.77*0.60+2.05*0.60+2.0*0.60+2.05*0.60+1.36*0.60+1.20*0.60+0.9*0.60+ 1.20*0.60+0.3*0.60+1.80*0.60+0.9*0.60+1.80*0.60+0.2*0.60+0.42*0.60+1.90* 0.60+2.10*0.60+1.20*0.60+0.52*0.60+0.2*0.60+1.60*0.60	m <sup>2</sup>	32.03	
			m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>32.03</b>
309	NNRNKB d.6 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> - gipsowanie sufitów i ścian na wysokości powyżej 2,40m od poziomowi posadzki 1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74+2.05*0.60+0.23*0.60+ 1.77*0.60+2.05*0.60+2.0*0.60+2.05*0.60+1.36*0.60+1.20*0.60+0.9*0.60+ 1.20*0.60+0.3*0.60+1.80*0.60+0.9*0.60+1.80*0.60+0.2*0.60+0.42*0.60+1.90* 0.60+2.10*0.60+1.20*0.60+0.52*0.60+0.2*0.60+1.60*0.60	m <sup>2</sup>	32.03	
			m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>32.03</b>
310	KNR-W 7-12 d.6 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop i ściany na poziomie powyżej 2,40m od poziomowi posadzki - pierwsza warstwa 1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74+2.05*0.60+0.23*0.60+ 1.77*0.60+2.05*0.60+2.0*0.60+2.05*0.60+1.36*0.60+1.20*0.60+0.9*0.60+ 1.20*0.60+0.3*0.60+1.80*0.60+0.9*0.60+1.80*0.60+0.2*0.60+0.42*0.60+1.90* 0.60+2.10*0.60+1.20*0.60+0.52*0.60+0.2*0.60+1.60*0.60	m <sup>2</sup>	32.03	
			m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>32.03</b>
311	KNR-W 7-12 d.6 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop i ściany na poziomie 2,40m od posadzki - druga warstwa 1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74+2.05*0.60+0.23*0.60+ 1.77*0.60+2.05*0.60+2.0*0.60+2.05*0.60+1.36*0.60+1.20*0.60+0.9*0.60+ 1.20*0.60+0.3*0.60+1.80*0.60+0.9*0.60+1.80*0.60+0.2*0.60+0.42*0.60+1.90* 0.60+2.10*0.60+1.20*0.60+0.52*0.60+0.2*0.60+1.60*0.60	m <sup>2</sup>	32.03	
			m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>32.03</b>
312	KNR 2-02 d.6 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych	m		
		10	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
313	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni po- nad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne w łazience o wymia- rach 0,9 x 2,0m w świetle ościeżnicy - 2 sztuki	m <sup>2</sup>		
		4.2	m <sup>2</sup>	4.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.20</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
314	KNR 2-02 d.6 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych 5	m m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
315	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do łazienki o wymiarach 0,9 x 2,0m w świetle ościeżnicy z zawiasami samozamykającymi 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
316	KNR 2-02 d.6 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych 10	m m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
317	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne łazienki o wymiarach 0,8 x 2,0m w świetle ościeżnicy - 2 sztuki 3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.80</b>
318	KNR 0-12 d.6 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej 2.05*2.40+0.23*2.40+1.77*2.40+2.05*2.40+2.0*2.40+2.05*2.40+1.36*2.40+1.20*2.40+0.9*2.40+1.20*2.40+0.3*2.40+1.80*2.40+0.9*2.40+1.80*2.40+0.2*2.40+0.42*2.40+1.90*2.40+2.10*2.40+1.20*2.40+0.52*2.40+0.2*2.40+1.60*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.60</b>
319	KNR 2-02 d.6 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), 1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.38</b>
320	KNR-W 5-08 d.6 0514-07	Montaż na gotowym podłożu pięciu opraw świetłówkowych (większych) 6	szt szt	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
321	KNR-W 5-08 d.6 0514-07	Montaż na gotowym podłożu czterech opraw świetłówkowych (mniejszych) 4	szt szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
322	KNR-W 5-08 d.6 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
323	KNR-W 5-08 d.6 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
324	KNR 4-03 d.6 1135-01	montaż nowej czujki na suficie w pomieszczeniu 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
325	KNR 2-15 d.6 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem i baterią wodną - łazienka ogólnodostępna 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
326	KNR 2-15 d.6 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem i baterią wodną na fotokomórkę - łazienka dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
327	KNR 2-15 d.6 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - łazienka dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
328	KNR 2-15 d.6 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - łazienka ogólnodostępna 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
329	KNR 2-15 d.6 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym - łazienka ogólnodostępna 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
330	KNR 5-08 d.6 0702-20	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem do 18 kg na ścianie (do 4 mocowań) - montaż poręczy w nowo powstałej łazience dla niepełnosprawnych 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
331	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Montaż w łazience dla niepełnosprawnych dwóch lub trzech wieszaków i wstawienie stabilnego krzesła 1	komplet komplet	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
332	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie o wymiarach 90 x 90cm - łazienka dla niepełnosprawnych 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
333	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie o wymiarach 175 x 150cm - łazienka ogólnodostępna 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
334	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie naprzeciwko uwymalek na szerokość płytki ceramicznej stanowiącej wykończenie ścian - łazienka ogólnodostępna 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
335	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na ręczniki papierowe firmy Merida (lub równoważny produkt) - łazienka ogólnodostępna 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
336	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na ręczniki papierowe firmy Merida (lub równoważny produkt) - nowo powstała łazienka dla niepełnosprawnych 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
337	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na mydło w płynie firmy Merida (lub równoważny produkt) - nowo powstała łazienka dla niepełnosprawnych 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
338	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na mydło w płynie firmy Merida (lub równoważny produkt) - łazienka ogólnodostępna 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
339	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na papier toaletowy firmy Merida (lub równoważny produkt) - nowo powstała łazienka dla niepełnosprawnych 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
340	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na papier toaletowy firmy Merida (lub równoważny produkt) - łazienka ogólnodostępna 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
341	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	montaż jednej nowej kratki rewizyjnej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
342	KNR 2-02 d.6 1215-02	Montaż wentylatora łazienkowego o powierzchni elementu do 0.2 m2 - trzy wentylatory mocowane w suficie, jeden w ścianie 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
343	KNNR 4 d.6 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów - jeden łazienka ogólnodostępna, drugi łazienka dla niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
344	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	ustawienie nowego kosza na śmieci - nowopowstała łazienka dla niepełnosprawnych 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
345	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	ustawienie nowego kosza na śmieci - łazienka ogólnodostępna 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
346	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w pomieszczeniu jednej szczorki do mycia WC - nowo powstała łazienka dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
347	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w pomieszczeniu dwóch szczotek do mycia WC - łazienka ogólnodostępna	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
348	KNR-W 5-08 d.6 0307-01	Montaż na gotowym podłożu czujki przeciwpożarowej temperaturowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
349	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	montaż na drzwiach metalowych oznaczeń toalet	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>7</b>		<b>Łazienka III piętro skrzydło zachodnie</b>			
350	KNR-W 4-02 d.7 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka i bateria wodna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
351	KNR 4-02 d.7 0235-02	Demontaż WC	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
352	KALKULA- d.7 CJA WŁAS- NA	demontaż lustra nad umywalką	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
353	KALKULA- d.7 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednego podajnika na mydła, podajnika na ręczniki papierowe, podajnika papieru toaletowego	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
354	KNR 4-03 d.7 1135-01	Demontaż opravek oświetleniowych na suficie	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
355	KNR 4-03 d.7 1126-01	Demontaż wyłączników punktów oświetleniowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
356	KNR-W 5-08 d.7 0307-01 analogia	Demontaż czujki przeciwpożarowej temperaturowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
357	KNR 4-01 d.7 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
358	KNR 0-19 d.7 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0.7*0.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.25</b>
359	KALKULA- d.7 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednej kratki rewizyjnej w pomieszczeniu	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
360	KALKULA- d.7 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednego kratki wentylacyjnej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
361	KNR-W 4-02 d.7 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
362	KNR 4-04 d.7 0504-03	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*2.20+1.60*2.20+0.9*2.20+1.60*2.20+1.60*2.20+1.05*2.20+1.60*2.20+1.05*2.20-0.8*2.1-0.8*2.10	m <sup>2</sup>	19.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.30</b>
363	KNR 4-04 d.7 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  1.60*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
364	KNR 4-03 d.7 1116-01	Demontaż przewodów elektrycznych wtykowych z podłoża cementowo - wapiennego 20	m  m	  20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
365	KNR 4-03 d.7 0201-03	Montaż nowych przewodów trójżyłowych o przekroju do 4 mm <sup>2</sup>  20	m  m	  20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
366	KNR 4-02 d.7 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego wodno-kanalizacyjnego - na ścianach budynku  20	m  m	  20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
367	KNR 2-15 d.7 0201-04	Montaż rurociągów żeliwnych wodno - kanalizacyjnych, wewnątrz budynków  20	m  m	  20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
368	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
369	KNR 4-01 d.7 0209-02	Przebicie otworów - poszerzenie otworów drzwiowych na drzwi o szerokości 80cm w ścianie ościeżnicy - drzwi wejściowe do łazienki oraz wewnętrzne 0.10*2.05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.41</b>
370	KNR 4-01 d.7 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
371	KNR 4-01 d.7 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
372	KNR 2-02 d.7 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych - dwie ościeżnice  6	m  m	  6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
373	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne w łazience 1.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.90</b>
374	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do łazienki z zawiasami samozamykającymi 1.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.90</b>
375	KNR AT-24 d.7 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.05*1.60+0.90*2.20+1.60*2.20+0.9*2.20+1.60*2.20+1.05*2.20+1.60*2.20+1.05*2.20-0.8*2.10-0.8*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.06</b>
376	KNR AT-24 d.7 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe 2.05*1.60+0.90*2.20+1.60*2.20+0.9*2.20+1.60*2.20+1.05*2.20+1.60*2.20+1.05*2.20-0.8*2.10-0.8*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.06</b>
377	KNR AT-24 d.7 0101-01	Przygotowanie podłoża pod nałożenie masy gipsowej na suficie - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.60*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
378	NNRNKB d.7 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> - gipsowanie sufitów 1.60*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
379	KNR-W 7-12 d.7 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop pierwsza warstwa 1.60*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
380	KNR-W 7-12 d.7 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop druga warstwa 2.55*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.59</b>
381	KNR 0-12 d.7 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej 1.60*2.60+0.90*2.60+0.90*2.60+1.60*2.60+1.60*2.60+1.05*2.60+1.60*2.60* 1.05*2.60-0.8*2.1-0.8*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.89</b>
382	KNR 2-02 d.7 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), 1.60*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
383	KNNR 4 d.7 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
384	KNR 2-15 d.7 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem i baterią wodną 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
385	KNR 2-15 d.7 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
386	KALKULA- d.7 CJA WŁAS- NA	montaż jednej nowej kratki rewizyjnej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
387	KNR 2-02 d.7 1215-02	Montaż wentylatora łazienkowego o powierzchni elementu do 0.2 m2 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
388	KALKULA- d.7 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na ręczniki papierowe firmy Merida (lub równoważny produkt) 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
389	KALKULA- d.7 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na mydło w płynie firmy Merida (lub równoważny produkt) 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
390	KALKULA- d.7 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na papier toaletowy firmy Merida (lub równoważny produkt) 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
391	KALKULA- d.7 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie o wymiarach 105 x 120 cm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
392	KNR-W 5-08 d.7 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych 2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
393	KNR-W 5-08 d.7 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
394	KNR-W 5-08 d.7 0307-01	Montaż na gotowym podłożu czujki przeciwpożarowej temperaturowej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
395	KALKULA- d.7 CJA WŁAS- NA	ustawienie nowego kosza na śmieci 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
396	KALKULA- d.7 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w pomieszczeniu jednej szczorki do mycia WC 1	szt. szt.	1.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
397	KALKULA- d.7 CJA WŁAS- NA	montaż na drzwiach metalowych oznaczeń toalet	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>8</b>		<b>Łazienka III piętro skrzydło wschodnie</b>			
398	KNR-W 4-02 d.8 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka i bateria wodna	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
399	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	demontaż blatu przy umywalkach i wymiarach	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
400	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	demontaż lustra nad umywalką	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
401	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	demontaż podajnika mydła	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
402	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	demontaż zniszczonego eksploatacyjnie podajnika na ręczniki papierowe	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
403	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	demontaż podajnika na ręczniki papierowe firmy "HYGENIUS", a następnie jego ponowny montaż po zakończeniu prac remontowych	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
404	KNR 4-02 d.8 0235-02	Demontaż WC	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
405	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	demontaż podajników papieru toaletowego	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
406	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Demontaż dwóch krtek wentylacyjnych usytuowanych w suficie	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
407	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednej kratki wentylacyjnej usytuowanej w ścianie	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
408	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednej kratki rewizyjnej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
409	KNR-W 4-02 d.8 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
410	KNR-W 5-08 d.8 0307-01 analogia	Demontaż czujki przeciwpożarowej temperaturowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
411	KNR 4-03 d.8 1135-01	Demontaż oprawek oświetleniowych na suficie - mniejsze	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
412	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	demontaż czujki zlokalizowanej na suficie w pomieszczeniu	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
413	KNR 4-03 d.8 1135-01	Demontaż opravek oświetleniowych na suficie - większe	szt.		
		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
414	KNR 4-03 d.8 1126-01	Demontaż wyłączników punktów oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
415	KNR 4-03 d.8 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
416	KNR 4-04 d.8 0504-03	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		1.95*2.50+2.0*2.50+1.95*2.50+0.25*2.50+1.75*2.50+1.95*2.50+1.35*2.50+ 1.25*2.50+0.9*2.50+1.70*2.50+0.9*2.50+1.70*2.50+0.22*2.50+0.42*2.50+ 0.92*2.50+0.95*2.50+2.20*2.50+0.95*2.50+2.20*2.50+2.20*2.50+1.62*2.50+ 1.50*2.50-0.9*2.10-0.9*2.10	m <sup>2</sup>	67.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.87</b>
417	KNR 4-04 d.8 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		2*1.95+1.95*2.60+0.9*0.45+2.20*1.60+2.20*0.95	m <sup>2</sup>	14.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.99</b>
418	KNR 4-03 d.8 1116-01	Demontaż przewodów elektrycznych wtykowych z podłoża cementowo - wa- piennego	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
419	KNR 4-03 d.8 0201-03	Montaż nowych przewodów trójżyłowych o przekroju do 4 mm <sup>2</sup>	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
420	KNR-W 4-03 d.8 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
421	KNR 2-02 d.8 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i stropach w miejscach przebiegającej instalacji elektrycznej.	m <sup>2</sup>		
		5.0	m <sup>2</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
422	KNR 4-02 d.8 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego wodno-kanalizacyjnego - na ścianach budynku	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
423	KNR 2-15 d.8 0201-04	Montaż rurociągów żeliwnych wodno - kanalizacyjnych , wewnątrz budynków	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
424	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Demontaż szafy wnękowej	m <sup>2</sup>		
		3.25	m <sup>2</sup>	3.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.25</b>
425	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Przesunięcie jednej pary drzwi w bok tak, aby podczas otwierania nie kolodo- wały z drugimi drzwiami	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
426	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> m - drzwi wew- nętrzne o wymiarach 80 x 200cm w świetle ościeżnicy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
427	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> m - drzwi wew- nętrzne o wymiarach 90 x 200cm w świetle ościeżnicy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
428	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> m - drzwi do łą- zienki z korytarza o wymiarach 80 x 200cm w świetle ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
429	KNR 4-01 d.8 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
430	KNR 4-01 d.8 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
431	KNR AT-24 d.8 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.05*2.40+0.23*2.40+1.77*2.40+2.05*2.40+2.0*2.40+2.05*2.40+1.36*2.40+1.20*2.40+0.9*2.40+1.20*2.40+0.3*2.40+1.80*2.40+0.9*2.40+1.80*2.40+0.2*2.40+0.42*2.40+1.90*2.40+2.10*2.40+1.20*2.40+0.52*2.40+0.2*2.40+1.60*2.40+1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.98</b>
432	KNR AT-24 d.8 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe 1.95*2.50+2.0*2.50+1.95*2.50+0.25*2.50+1.75*2.50+1.95*2.50+1.35*2.50+1.25*2.50+0.9*2.50+1.70*2.50+0.9*2.50+1.70*2.50+0.22*2.50+0.42*2.50+0.92*2.50+0.95*2.50+2.20*2.50+0.95*2.50+2.20*2.50+2.20*2.50+1.62*2.50+1.50*2.50-0.9*2.10-0.9*2.10+2*1.95+1.95*2.60+0.9*0.45+2.20*1.60+2.20*0.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.86</b>
433	KNR AT-24 d.8 0101-01	Przygotowanie podłoża pod nałożenie masy gipsowej na suficie i ścianach na wysokości powyżej 2,40m od poziomymu posadzki - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.38</b>
434	NNRNKB d.8 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> - gipsowanie sufitów i ścian na wysokości powyżej 2,40m od poziomymu posadzki 1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.38</b>
435	KNR-W 7-12 d.8 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop pierwsza warstwa 1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.38</b>
436	KNR-W 7-12 d.8 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop druga warstwa 1.93*1.77+1.93+1.36+0.9*1.20+0.9*1.80+2.18*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.38</b>
437	KNR 2-02 d.8 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych 15	m m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
438	KNR 2-02 d.8 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne w łazience o wymiarach 0,8 x 2,0m w świetle ościeżnicy - 5 sztuk 4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.20</b>
439	KNR 2-02 d.8 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych 5	m m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
440	KNR 2-02 d.8 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do łazienki o wymiarach 0,8 x 2,0m w świetle ościeżnicy z zawiasami samozamykającymi 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
441	KNR 0-12 d.8 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej 1.95*2.50+2.0*2.50+1.95*2.50+0.25*2.50+1.75*2.50+1.95*2.50+1.35*2.50+1.25*2.50+0.9*2.50+1.70*2.50+0.9*2.50+1.70*2.50+0.22*2.50+0.42*2.50+0.92*2.50+0.95*2.50+2.20*2.50+0.95*2.50+2.20*2.50+2.20*2.50+1.62*2.50+1.50*2.50-0.9*2.10-0.9*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.87</b>
442	KNR 2-02 d.8 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), 2*1.95+1.95*2.60+0.9*0.45+2.20*1.60+2.20*0.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.99</b>
443	KNR-W 5-08 d.8 0514-07	Montaż na gotowym podłożu pięciu opraw świetlówkowych (większych) 6	szt szt	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
444	KNR-W 5-08 d.8 0514-07	Montaż na gotowym podłożu czterech opraw świetłówkowych (mniejszych)	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
445	KNR 4-03 d.8 1135-01	montaż nowej czujki na suficie w pomieszczeniu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
446	KNR-W 5-08 d.8 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
447	KNR-W 5-08 d.8 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
448	KNR-W 2-15 d.8 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych - poprowadzenie rur instalacji wod-kan so podłączenia trzeciej umywalki i baterii wodnej	m		
		15	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
449	KNR 2-15 d.8 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko- lanem i baterią wodną	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
450	KNR 2-15 d.8 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
451	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie o wymiarach 120 x 120cm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
452	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie o wymiarach 180 x 150cm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
453	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie naprzeciwko umywalk na szerokość płytki ceramicz- nej stanowiącej wykonczenie ścian - łazienka ogólnodostępna	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
454	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na ręczniki papierowe firmy Merida (lub równoważny pro- dukt)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
455	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na mydło w płynie firmy Merida (lub równoważny produkt) - łazienka ogólnodostępna	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
456	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na papier toaletowy firmy Merida (lub równoważny produkt)	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
457	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	montaż jednej nowej kratki rewizyjnej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
458	KNR-W 5-08 d.8 0307-01	Montaż na gotowym podłożu czujki przeciwpożarowej temperaturowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
459	KNR 2-02 d.8 1215-02	Montaż wentylatora łazienkowego o powierzchni elementu do 0.2 m2 - trzy wentylatory mocowane w suficie, jeden w ścianie	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
460	KNNR 4 d.8 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów - jeden łazienak ogólnodo- stępna, drugi łazienka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
461	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	ustawienie trzech nowych koszy na śmieci	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
462	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w pomieszczeniu trzech szczotek do mycia WC	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
463	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	ustawienie nowego kosza na śmieci - łazienka ogólnodostępna	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
464	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w łazience białej szafy	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
465	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	montaż na drzwiach metalowych oznaczeń toalet	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>9</b>		<b>Łazienka IV piętro skrzydło wschodnie</b>			
466	KNR-W 4-02 d.9 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka i bateria wodna	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
467	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	demontaż blatu przy umywalkach i wymiarach 223 x 60cm	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
468	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	demontaż lustra nad umywalką	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
469	KNR 4-02 d.9 0235-02	Demontaż WC	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
470	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	demontaż podajnika mydła	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
471	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	demontaż podajników papieru toaletowego	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
472	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	demontaż zniszczonego eksploatacyjnie podajnika na ręczniki papierowe	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
473	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	demontaż podajnika na ręczniki papierowe firmy "HYGENIUS", a następnie jego ponowny montaż po zakończeniu prac remontowych	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
474	KNR-W 4-02 d.9 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
475	KNR 4-03 d.9 1135-01	Demontaż opravek oświetleniowych na suficie - większe	szt.		
		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
476	KNR 4-03 d.9 1135-01	Demontaż opravek oświetleniowych na suficie - mniejsze	szt.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	szt.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
477	KNR 4-03 d.9 1135-01	Demontaż opravek oświetleniowych na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
478	KNR 4-03 d.9 1126-01	Demontaż wyłączników punktów oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
479	KNR 4-03 d.9 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
480	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	demontaż czujki zlokalizowanej na suficie w pomieszczeniu	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
481	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	Demontaż trzech kratki wentylacyjnych	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
482	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	Demontaż jednej kratki rewizyjnej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
483	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2m - drzwi wewnętrzne o wymiarach 80 x 200cm i 90 x 200cm w świetle ościeżnicy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
484	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2m - drzwi do łazienki z korytarza o wymiarach 90 x 200cm w świetle ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
485	KNR 4-04 d.9 0504-03	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		2.10*2.50+2.23*2.50+0.6*2.50+0.18*2.50+0.6*2.50+2.23*2.50+1.15*2.5+2.10*2.50+1.0*2.50+1.10*2.50+0.40*2.50+1.40*2.50+1.60*2.50+2.0*2.50+2.40*2.50+0.73*2.50+0.31*2.50+1.28*2.50-1*2.1-0.9*2.1-1*2.10	m <sup>2</sup>	52.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.44</b>
486	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	demontaż poręczy w łazience dla niepełnosprawnych - 2 sztuki	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
487	KNR 4-04 d.9 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		3.55*2.10+1.00*2.10+0.40*1.0+2.70*2.0	m <sup>2</sup>	15.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.36</b>
488	KNR 4-03 d.9 1116-01	Demontaż przewodów elektrycznych wtyczkowych z podłoża cementowo - wapiennego	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
489	KNR 4-03 d.9 0201-03	Montaż nowych przewodów trójżyłowych o przekroju do 4 mm2	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
490	KNR 2-02 d.9 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i stropach w miejscach przebiegającej instalacji elektrycznej.	m <sup>2</sup>		
		5.0	m <sup>2</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
491	KNR 4-02 d.9 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego wodno-kanalizacyjnego - na ścianach budynku	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
492	KNR 2-15 d.9 0201-04	Montaż rurociągów żeliwnych wodno - kanalizacyjnych , wewnątrz budynków	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
493	KNR 4-01 d.9 0432-01	Analogia - demontaż wyłazu dachowego	szt.		
		1	szt.	1.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
494	KNR 4-01 d.9 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
495	KNR 4-01 d.9 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
496	KNR-W 2-02 d.9 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
497	KNR AT-24 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.25*2.40+0.6*2.40+0.2*2.40+0.6*2.40+2.10*2.40+2.25*2.40+0.3*2.40+0.2*2.40+1.15*2.40+2.10*2.40+2.10*2.40+1*2.40+1.10*2.40+0.4*2.40+1*2.40+1.40*2.40+1.60*2.40+2.00*2.40+2.40*2.40+0.75*2.40+0.3*2.40+1.25*2.40+0.15*2.40-0.9*2.10-1.0*2.10-1.0*2.10+2.25*2.10+1.15*2.10+2.10*1.0+0.4*1.0+2.0*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.23</b>
498	KNR AT-24 d.9 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe 2.25*2.40+0.6*2.40+0.2*2.40+0.6*2.40+2.10*2.40+2.25*2.40+0.3*2.40+0.2*2.40+1.15*2.40+2.10*2.40+2.10*2.40+1*2.40+1.10*2.40+0.4*2.40+1*2.40+1.40*2.40+1.60*2.40+2.00*2.40+2.40*2.40+0.75*2.40+0.3*2.40+1.25*2.40+0.15*2.40-0.9*2.10-1.0*2.10-1.0*2.10+2.25*2.10+1.15*2.10+2.10*1.0+0.4*1.0+2.0*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.23</b>
499	KNR AT-24 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża pod nałożenie masy gipsowej na suficie i ścianach na wysokości powyżej 2,40m od poziomu posadzki - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.25*0.30+0.6*0.30+0.2*0.30+0.6*0.30+2.10*0.30+2.25*0.30+0.3*0.30+0.2*0.30+1.15*0.30+2.10*0.30+2.10*0.30+1*0.30+1.10*0.30+0.4*0.30+1*0.30+1.40*0.30+1.60*0.30+2.00*0.30+2.40*0.30+0.75*0.30+0.3*0.30+1.25*0.30+0.15*0.30+2.25*2.10+1.15*2.10+2.10*1.0+0.4*1.0+2.0*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.20</b>
500	NNRNKB d.9 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> - gipsowanie sufitów i ścian na wysokości powyżej 2,40m od poziomu posadzki 2.25*0.30+0.6*0.30+0.2*0.30+0.6*0.30+2.10*0.30+2.25*0.30+0.3*0.30+0.2*0.30+1.15*0.30+2.10*0.30+2.10*0.30+1*0.30+1.10*0.30+0.4*0.30+1*0.30+1.40*0.30+1.60*0.30+2.00*0.30+2.40*0.30+0.75*0.30+0.3*0.30+1.25*0.30+0.15*0.30+2.25*2.10+1.15*2.10+2.10*1.0+0.4*1.0+2.0*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.20</b>
501	KNR-W 7-12 d.9 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop i ściany na poziomie powyżej 2,40m od poziomu posadzki - pierwsza warstwa 2.25*0.30+0.6*0.30+0.2*0.30+0.6*0.30+2.10*0.30+2.25*0.30+0.3*0.30+0.2*0.30+1.15*0.30+2.10*0.30+2.10*0.30+1*0.30+1.10*0.30+0.4*0.30+1*0.30+1.40*0.30+1.60*0.30+2.00*0.30+2.40*0.30+0.75*0.30+0.3*0.30+1.25*0.30+0.15*0.30+2.25*2.10+1.15*2.10+2.10*1.0+0.4*1.0+2.0*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.20</b>
502	KNR-W 7-12 d.9 0401-04	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - strop i ściany na poziomie 2,40m od posadzki - druga warstwa 2.25*0.30+0.6*0.30+0.2*0.30+0.6*0.30+2.10*0.30+2.25*0.30+0.3*0.30+0.2*0.30+1.15*0.30+2.10*0.30+2.10*0.30+1*0.30+1.10*0.30+0.4*0.30+1*0.30+1.40*0.30+1.60*0.30+2.00*0.30+2.40*0.30+0.75*0.30+0.3*0.30+1.25*0.30+0.15*0.30+2.25*2.10+1.15*2.10+2.10*1.0+0.4*1.0+2.0*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.20</b>
503	KNR 2-02 d.9 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych 5	m m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
504	KNR 2-02 d.9 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne w łazience o wymiarach 0,9 x 2,0m w świetle ościeżnicy - 1 sztuka 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
505	KNR 2-02 d.9 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych 5	m m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
506	KNR 2-02 d.9 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do łazienki o wymiarach 0,9 x 2,0m w świetle ościeżnicy z zawiasami samozamykającymi	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
507	KNR 2-02 d.9 1015-03	Montaż Ościeżnic drewnianych	m		
		5	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
508	KNR 2-02 d.9 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne łazienki o wymiarach 0,8 x 2,0m w świetle ościeżnicy - 1 sztuka	m <sup>2</sup>		
		1.9	m <sup>2</sup>	1.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.90</b>
509	KNR 0-12 d.9 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		2.25*2.40+0.6*2.40+0.2*2.40+0.6*2.40+2.10*2.40+2.25*2.40+0.3*2.40+0.2*2.40+1.15*2.40+2.10*2.40+2.10*2.40+1*2.40+1.10*2.40+0.4*2.40+1*2.40+1.40*2.40+1.60*2.40+2.00*2.40+2.40*2.40+0.75*2.40+0.3*2.40+1.25*2.40+0.15*2.40-0.9*2.10-1.0*2.10-1.0*2.10	m <sup>2</sup>	59.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.19</b>
510	KNR 2-02 d.9 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),	m <sup>2</sup>		
		3.55*2.10+1.00*2.10+0.40*1.0+2.70*2.0	m <sup>2</sup>	15.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.36</b>
511	KNR-W 5-08 d.9 0514-07	Montaż na gotowym podłożu pięciu opraw świetlówkowych (większych)	szt		
		5	szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
512	KNR-W 5-08 d.9 0514-07	Montaż na gotowym podłożu siedmiu opraw świetlówkowych (mniejszych)	szt		
		7	szt	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
513	KNR-W 5-08 d.9 0514-07	Montaż na gotowym podłożu dwóch opraw świetlówkowych (mniejszych) na ścianie	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
514	KNR-W 5-08 d.9 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
515	KNR-W 5-08 d.9 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtyczkowych w puszcze szczękowej	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
516	KNR 4-03 d.9 1135-01	montaż nowej czujki na suficie w pomieszczeniu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
517	KNR 2-02 d.9 1215-02	Montaż wentylatora łazienkowego o powierzchni elementu do 0.2 m2 - trzy wentylatory mocowane w suficie, jeden w ścianie	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
518	KNR 2-15 d.9 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem i baterią wodną - łazienka ogólnodostępna	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
519	KNR 2-15 d.9 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem i baterią wodną na fotokomórkę - łazienka dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
520	KNR 2-15 d.9 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - łazienka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
521	KNR 2-15 d.9 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - łazienka ogólnodostępna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
522	KNR 5-08 d.9 0702-20	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem do 18 kg na ścianie (do 4 mocowań) - montaż poręczy w nowo powstałej łazience dla niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
523	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	Montaż w łazience dla niepełnosprawnych dwóch lub trzech wieszaków i wstawienie stabilnego krzesła 1	komp- let  komp- let	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
524	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	Montaż dwóch luster w ścianie o wymiarach 60 x 80cm 2	szt  szt	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
525	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie o wymiarach 160 x 150cm - łazienka ogólnodostępna 1	szt  szt	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
526	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	Montaż lustra w ścianie naprzeciwko uwymalek na szerokość płytki ceramicznej stanowiącej wykończenie ścian - łazienka ogólnodostępna 1	szt  szt	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
527	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na ręczniki papierowe firmy Merida (lub równoważny produkt) 2	szt  szt	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
528	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	Montaż dwóch podajników firmy HYGENIUS, które na czas remontu zostały zdemontowane 2	szt  szt	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
529	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na mydło w płynie firmy Merida (lub równoważny produkt) - łazienka ogólnodostępna 4	szt  szt	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
530	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	Montaż podajnika na papier toaletowy firmy Merida (lub równoważny produkt) 2	szt  szt	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
531	KNNR 4 d.9 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów - 3 sztuki 3	kpl.  kpl.	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
532	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	ustawienie dwóch nowych koszy na śmieci 2	szt  szt	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
533	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w pomieszczeniu jednej szczorki do mycia WC - nowo powstała łazienka dla niepełnosprawnych 1	szt  szt	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
534	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	Ustawienie w pomieszczeniu dwóch szczotek do mycia WC 2	szt  szt	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
535	KALKULA- d.9 CJA WŁAS- NA	montaż na drzwiach metalowych oznaczeń toalet 1	szt  szt	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>10</b>		<b>Prace projektowe</b>			
536	d.10 wycena indywidualna	Projekt aranżacji wnętrz oraz wykonanie wizualizacji wszystkich łazienek 1	kpl.  kpl.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>